

附件一：

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

- 1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
- 2. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

采购预算：433501.00 元

序号	标的名称	数量及单位	服务需求
1	G355 线福州至巴马 K1484+000-K1523+573 段公路养护服务	1 项	<p>一、采购内容：</p> <p>（1）G355 线 K1484+000-K1523+573（马江镇熊埠村开发区 K1482+000 至富裕三叉路口即与 G241K3019+627 相交叉处），长 39.573 公里。</p> <p>二、项目控制价：肆拾叁万叁仟伍佰零壹元整（¥433501.00 元）。</p> <p>三、质量要求：合格。采购人将按照现行最新制定的绩效考核细则进行考核，质量要求符合公路养护相关规范及桂东公路发展中心公路高质量养护要求（详见四、养护内容、工作要求）。</p> <p>四、养护内容、工作要求：</p> <p>1. 按《公路养护技术规范》TJG H10-2009 养护和桂东路养发〔2022〕105 号文件要求开展路基、路面、桥涵、交安、绿化管养、养护站房等日常养护巡视、检查和维修保养、水泥和沥青路面裂缝封闭工作，局部路面坑槽修复、交通事故以及非交通事故发生的安全设施路产损失的更换和修复，路上障碍物的处理，水毁抢修交通维护工作等。</p> <p>2. 按照国务院交通运输主管部门的规定对公路进行巡查, 并制作巡查记录：发现公路坍塌、坑槽、隆起等损毁的，应当及时设置警示标志，并采取措施修复。及时清除掉落、遗洒、飘散在公路上的障碍物。及时做好路面保养与小修，务必确保路面修补质量合格，外观上要美观上档次，达到公路畅通保洁良好要求。</p> <p>3. 公路各类交通标志规范齐全美观；无缺损、不鲜明或歪斜现象；公路示警桩、轮廓标(含附着式轮廓标)及其他设施规范、齐全、美观，无不鲜明、歪斜、高低不平现象；人行横道标线修复；里程碑、百米桩齐全，刷漆鲜明美观，设置位置准确；“三院一校”（指幼儿院、医院、养老院、学校）门前标志及人行横道标线，公路路面标线的中实线与减速标线完善；波形梁护栏、缆索护栏和混凝土护栏损坏的须及时修复。</p>

		<p>4. 弯道内侧、平交道口等的路树或标志标牌不影响行车安全视距，公路绿化树木无遮挡标志、标牌。为保证公路路容路貌的整洁美观，公路路树要进行修剪, 保证行车安全。在年末检查时，应对二级及以上等级的国省道公路的路树进行刷白，高度以路肩外缘算起 1.2 米，拉线定位，前后刷白，均匀醒目。</p> <p>5. 路肩上常年保持无杂物、垃圾、堆积物，土路肩无 5 厘米以上的高草，硬路肩无严重病害及杂草，路肩外台阶平顺美观；路面与硬路肩衔接高差小于 2 厘米；路面与土路肩衔接高差小于 3 厘米。</p> <p>6. 公路砌体的路基边沟、排水明沟、截水天沟及在砌体水沟内应无淤塞、杂草，排水畅通；损毁的圬工砌体(包括砌石水沟、路缘石、路肩墙)必须修复原状，沟顶或墙顶泥土杂草应清除干净，公路排水系统无淤塞。</p> <p>7. 公路路肩外缘至边坡变坡处水平距离内不允许保留 10 厘米以上的杂草，修剪建议不除根(特别是土路肩与土边沟上的趴地草应保留)。路基边坡 1.2 米高度范围内不允许有 5 厘米以上杂草(以路肩边缘合格标高算起 1.2 米)，路基上边坡杂草、杂树侵入公路建筑限界的必须修剪，最后将清理出来的杂草、树枝、垃圾和积土清出路基范围以外(不允许在公路范围内焚烧)，保证路检时在路基可视范围内看不到堆积的杂草和垃圾。其它遮挡边沟的杂草应修剪美观。</p> <p>8. 公路无桥头涵顶等异常突起或沉陷的路面跳车现象；桥梁涵洞无缺栏少柱现象(包括帽石等)，刷新示警漆；桥梁前后设置的限载、限速标志规范齐全美观(包括桥梁信息公开牌)；桥头两端设置的检查通道良好；公路桥梁、隧道及涵洞符合现行养护技术规范(JTG H12-2015 和 JTG 5120-2021)及相关文件规定，并达到良好。</p> <p>9. 施工中未经采购人同意或有关部门批准，成交人不得随意拆改原有建筑物。确实需要拆改原建筑物的，经采购人确认后，成交人负责到有关部门办理相应审批手续，违反前述约定造成采购人或他人损失的，成交人应当承担全部责任。</p> <p>10. 成交人应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。</p> <p>五、考核方法：</p> <p>1. 按桂东路养发〔2022〕105 号文件坚持执行《桂东公路发展中心公路日常养护“红”“黄”牌考核标准》，对效果好的给予通报表扬，对效果差的给予“红”“黄”牌通报批评。达不到以下条件的评定为不合格：</p> <p>(1) 路面无坑槽、隆起等严重损毁，修补质量美观，路面畅通无障碍物，保洁合格。</p> <p>(2) 交通标志标线防护设施规范齐全、鲜明美观，高低不平或歪斜在 10%以内。</p>
--	--	---

			<p>(3) 路树不影响行车安全视距, 无遮挡标志、标牌, 修剪不美观在 10%以内。</p> <p>(4))路肩的高草、病害、衔接高差符合要求率达 90%以上, 台阶平顺美观。</p> <p>(5) 公路砌体完好率达 90%以上, 排水系统畅通率达 90%以上, 干净美观。</p> <p>(6) 路肩外缘、路基边坡、公路建筑限界符合要求率达 90%以上。</p> <p>(7) 无桥头涵顶路面跳车现象, 其它符合要求率达 90%以上。</p> <p>六、其他要求:</p> <p>1. 项目每天不得少于 5 人进行管养 (包含机手), 特殊情况下应适当增加人员, 按照养护与工程管理科工作部署完成养护工作。如极端天气时段季度检查、年终检查。</p> <p>2. 供应商须在成交后购买养护人员意外险、责任险等险种超过 100 万元以上。</p> <p>3. 为成交单位负责清扫。如与上级政策冲突的, 中标单位自行在中标里程范围内租房, 但其费用不增加。</p>
▲一、商务条款			
<p>1.合同签订期: 自成交通知书发出之日起 25 日内。</p> <p>2.服务地点: 广西昭平县采购人指定的地点。</p> <p>3.竞标报价: 供应商竞标报价不能超过采购预算金额。</p> <p>4.付款方式: 成交人在每月工作完成并验收合格后, 向采购人递交工程进度付款申请及相应的支持性材料 (如工程签证单等), 采购人在收到付款申请后于当月 20 号前按月支付上月进度费用。</p>			