

# 货物采购需求

说明:

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用, 投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策:

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号), 投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的, 该产品投标报价给予6%的扣除。

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号), 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)的规定, 台式计算机, 便携式计算机, 平板式微型计算机, 激光打印机, 针式打印机, 液晶显示器, 制冷压缩机, 空调机组, 专用制冷、空调设备, 镇流器, 空调机, 电热水器, 普通照明用双端荧光灯, 电视设备, 视频设备, 便器, 水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。本项目采购内容不涉及以上政府强制采购的节能产品。

5. 优先采购环境标志产品、节能产品。

6. 本“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求, 若有任意一项负偏离作无效投标处理。

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	二级导视牌	一、二级导视牌规格: 2m×9.5m(宽×高)。 二、二级导视牌包含以下内容及要求: 1. 定制红旗造型雕塑(3000mm×1500mm×1个)、定制铜鼓造型雕塑(Φ450mm×1800mm×3个): 玻璃钢雕塑, 搭制钢木内骨架; 发泥、备泥、泥塑艺术造型; 保养、艺术插片分块、浇制石膏外模、清洗石膏外模; 石膏内模整型、组合; 划线取纸样、放样下料、锻型; 焊接与焊缝打磨、成品组合、制作钢骨架; 修整外形、表层处理、精磨修整、喷底漆、精磨补底等。 2. 定制中文字(500mm高×10字)×3套: 镀锌板主材, 电脑编程、机器雕刻、压型、焊接制作文字轮廓; 面喷黄色漆; 切割、焊接、清除焊缝。 3. 定制木纹铝方通边框: (异形100mm+120mm+100mm)×8m×3根: 木纹铝板压型制作定制尺寸边框装饰条, 焊接、清除焊缝。 4. 定制图案: 电脑编程、定制样式图案雕刻模板; 人工手喷色漆三遍、罩面漆一遍。铜鼓面壮锦纹×3套、红旗面文字及图案×2套、顶部及底部壮锦纹×3面。 5. 整体造型主体: 制作模板, 绑扎内部双层双向钢筋网, 定制结合材料, 安装, 拆除模板。 6. 造型主体装饰: 水泥打底层、防水装饰层、彩色装饰层制作安装。 7. 地下承载装置: 机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。	1	组
2	三级导视牌	一、三级导视牌规格: 3950×2600mm(长×高)。 二、三级导视牌包含以下内容及要求:	4	组

		<p>1. 定制铜鼓造型雕塑(Φ350×2200mm×2个、Φ350×1200mm×1个): 玻璃钢雕塑, 搭制钢木内骨架; 发泥、备泥、泥塑艺术造型; 保养、艺术插片分块、浇制石膏外模、清洗石膏外模; 石膏内模整型、组合; 划线取纸样、放样下料、锻型; 焊接与焊缝打磨、成品组合、制作钢骨架; 修整外形、表层处理、精磨修整、喷底漆、精磨补底等。</p> <p>2. 定制指示牌(1000×1550mm×1个)、导览图(2150×1350mm×1个): 镀锌方通焊接龙骨; 电解板电脑编程、机器雕刻、压型、焊接制作造型轮廓、打磨、清除焊缝。</p> <p>3. 焊面油漆烤漆: 刷清漆两遍, 每刷一遍漆, 待干后打磨一遍; 面漆三遍, 每上一遍漆, 均送入无尘恒温专业烤房, 烘干。</p> <p>4. 定制木纹铝方通边框(50+250+50mm)×2250m×2根: 装饰面层采用UV打印技术制作文字; 木纹铝板压型制作定制尺寸边框装饰条, 焊接、清除焊缝。</p> <p>5. 定制图案: 电脑编程、定制样式图案雕刻模板; 人工手喷色漆三遍、罩面漆一遍。雕塑铜鼓面壮锦纹×2套、顶部壮锦纹×1套、五角星图案×1个。</p> <p>6. 定制图文: 采用UV打印技术制作文字及图案。</p> <p>7. 定制Logo(800×200mm×1个): 1.0mm厚镀锌板主材切割、焊接、清除焊缝, 电脑编程、丝印文字及图案, 面喷黄色漆。</p> <p>8. 造型主体: 立体块制作安装、自制结合层。</p> <p>9. 造型主体装饰: 基础打底层、文化块及鹅卵石料安装、自制结合层。</p> <p>10. 地下承载装置: 机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。</p>		
3	千家寺标语楼旁铁匠铺铜雕	<p>1. 规格: 以人物高1.7m为准, 1:1比例。</p> <p>2. 材质: 纯铜。</p> <p>3. 搭制钢木内骨架。</p> <p>4. 发泥、备泥、泥塑艺术造型。</p> <p>5. 保养、艺术插片分块、浇制石膏外模、清洗石膏外模。</p> <p>5. 石膏内模整型、组合。</p> <p>6. 划线取纸样、放样下料、锻型。</p> <p>7. 焊接与焊缝打磨、成品组合、制作钢骨架。</p> <p>8. 不同人物外形动态表情修整、表层处理、精磨修整、喷底漆、精磨补底等。</p> <p>9. 地下承载装置: 机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。</p> <p>10. 要求红军不少于3尊、群众人物不少于3尊铜雕及各种情景道具铜雕。</p>	1	组
4	千家寺标语楼道路对侧铜雕群	<p>1. 规格: 以人物高1.7m为准, 1:1比例。</p> <p>2. 材质: 纯铜。</p> <p>3. 搭制钢木内骨架。</p> <p>4. 发泥、备泥、泥塑艺术造型。</p> <p>5. 保养、艺术插片分块、浇制石膏外模、清洗石膏外模。</p> <p>6. 石膏内模整型、组合。</p>	1	组

		<p>7. 划线取纸样、放样下料、锻型。</p> <p>8. 焊接与焊缝打磨、成品组合、制作钢骨架。</p> <p>9. 不同人物外形动态表情修整、表层处理、精磨修整、喷底漆、精磨补底等。</p> <p>10. 地下承载装置：机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。</p> <p>11. 要求不少于 4 尊红军铜雕及各种情景道具铜雕。</p>		
5	龙潭江立体石雕群	<p>1. 整料花岗岩石面绘画轮廓，材下料，切割、打磨。</p> <p>2. 全艺术家修整锤凿艺术外形。</p> <p>3. 表层处理。</p> <p>4. 细部线条勾勒、精磨修整、精磨补底等。</p> <p>5. 定制 LOGO 造型（800mm×200mm×1 个）：1.0mm 厚镀锌板主材切割、焊接、清除焊缝，电脑编程、丝印文字及图案，面喷黄色漆。</p> <p>6. 基座主体（7000mm×3000mm×1500mm 长×宽×高）：标准块制作安装、自制结合层。</p> <p>7. 基座主体装饰：文化块料错缝安装、自制结合层。</p> <p>8. 地下承载装置：机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。</p> <p>9. 规格：5000mm×5800mm（宽×高）。</p> <p>10. 龙潭江立体石雕群人物造型为：红军人物；要求不少于 3 尊人物石雕及各种情景道具石雕。</p>	1	组
6	漓江源大峡谷景区入口铜质浮雕	<p>1. 材质：纯铜。</p> <p>2. 搭制钢木内骨架。</p> <p>3. 发泥、备泥、泥塑艺术造型。</p> <p>4. 保养、艺术插片分块、浇制石膏外模、清洗石膏外模。</p> <p>5. 石膏内模整型、组合。</p> <p>6. 划线取纸样、放样下料、锻型。</p> <p>7. 焊接与焊缝打磨、成品组合、制作钢骨架。</p> <p>8. 不同人物外形动态表情修整、表层处理、精磨修整、喷底漆、精磨补底等。</p> <p>9. 阴雕刻字：石材面手工雕刻指定文字；打磨、描色。</p> <p>10. 承载主体：定制尺寸标准块、自制结合层。 承载装饰：鹅卵石及黑金沙块料点缀安装、自制结合层。</p> <p>11. 地下承载装置：机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。</p> <p>12. 规格：20000m×4000mm（长×高）。</p> <p>13. 漓江源大峡谷景区入口铜质浮雕内容要求为：军民一家亲。</p>	80	平方米
7	高寨村漓江源大峡谷景区路口铜雕群	<p>1. 规格：以人物高 1.7m 为准，1:1 比例。</p> <p>2. 材质：纯铜。</p> <p>3. 搭制钢木内骨架。</p> <p>4. 发泥、备泥、泥塑艺术造型。</p> <p>5. 保养、艺术插片分块、浇制石膏外模、清洗石膏外模。</p> <p>5. 石膏内模整型、组合。</p> <p>6. 划线取纸样、放样下料、锻型。</p> <p>7. 焊接与焊缝打磨、成品组合、制作钢骨架。</p> <p>8. 不同人物外形动态表情修整、表层处理、精磨修整、喷底漆、精</p>	1	组

		<p>磨补底等。</p> <p>9. 地下承载装置：机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。</p> <p>10. 不少于 4 尊红军人物铜雕及各种情景道具铜雕。</p>		
8	猫儿山景区 大门旁铜雕 群	<p>1. 规格：以人物高 1.7m 为准，1:1 比例。</p> <p>2. 材质：纯铜。</p> <p>3. 搭制钢木内骨架。</p> <p>4. 发泥、备泥、泥塑艺术造型。</p> <p>5. 保养、艺术插片分块、浇制石膏外模、清洗石膏外模。</p> <p>5. 石膏内模整型、组合。</p> <p>6. 划线取纸样、放样下料、锻型。</p> <p>7. 焊接与焊缝打磨、成品组合、制作钢骨架。</p> <p>8. 不同人物外形动态表情修整、表层处理、精磨修整、喷底漆、精磨补底等。</p> <p>9. 地下承载装置：机械人工制作地下固定装置、预埋固定装置。</p> <p>10. 不少于 6 尊红军人物铜雕及各种情景道具铜雕。</p>	1	组
9	清理、准备 工作	<p>1. 花圃 1 拆除：200mm×200mm×82000mm（高×厚×长），砖花圃凿除、清除花圃内垃圾。</p> <p>2. 平面块料拆除：18m<sup>2</sup>，原青石板地面拆除。</p> <p>3. 金属广告牌拆除：7.58m<sup>2</sup>，人工配合、机械切割。</p> <p>4. 构件拆除，2m<sup>3</sup>，凿除钢筋混凝土基础。</p> <p>5. 花圃 2 拆除：200mm×200mm×16770mm（高×厚×长），毛石花圃凿除</p> <p>6. 垃圾清理：二级导视区、高寨村漓江源大峡谷景区路口铜雕群区。</p> <p>7. 打包、装车、外运 10 公里以内。</p>	1	项
10	地面装饰	<p>1. 定制灰色文化块料装饰面层，块料规格：300mm×600mm。</p> <p>2. 现场自制结合层。</p> <p>3. 灰土、碎石垫层 200mm 厚。</p>	570	平方米
11	路面装饰	<p>1. 预制混凝土直形路缘石，路缘石规格：600mm×400mm×150mm。</p> <p>2. 现场自制结合层。</p>	144	米
12	仿竹艺术栏 杆	<p>1. 预制钢筋水泥造型主体，栏杆自地面起高度：1100mm。</p> <p>2. 满涂防水腻子。</p> <p>3. 面漆调色、艺术擦色抹面、做青竹效果。</p> <p>4. 地下固定装置（局部悬崖边安装约 20m）、预埋固定装置。</p>	43	米
13	草坪装饰	<p>1. 定制马尼拉草。</p> <p>2. 清除杂草、满铺、养护等。</p> <p>3. 地点：二级导视区、高寨村漓江源大峡谷景区路口铜雕群区。</p> <p>4. 草高度：10mm 高。</p>	1159	平方米
14	景观石搬运	<p>1. 打包捆绑、机械吊装装车、汽车运输、机械吊装卸车。</p> <p>2. 地点：二级导视区、高寨村漓江源大峡谷景区路口铜雕群区共 2 处。</p> <p>3. 运距 20KM 以内。</p> <p>4. <math>\phi</math> 500mm~2000mm 约 12 块。</p>	1	项
商务要求				

售后服务要求	<p>一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于<u>1</u>年（自验收合格之日起计算）。</p> <p>二、售后技术服务要求：</p> <p>1. 如第1至8项号货物出现问题或采购人有服务需求的，中标供应商应在<u>24</u>小时内响应；需要现场维修的，应在<u>1</u>个工作日内到达现场；一般问题应在<u>12</u>小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在<u>3</u>天内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。</p> <p>2. 本项目实施地在广西桂林市兴安华江瑶族乡山区深山内，且在华江瑶族乡山区深山内不同的位置实施，中标供应商应当分别运输、搬运、安装调试。</p> <p>三、根据以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、出现故障解决方案；售后服务能力保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。</p>
交付使用期及地点	<p>1. 交付使用期：自签订合同之日起 50 个日历日内安装并验收合格交付使用。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>
核心产品	本项目第 8 项号产品“猫儿山景区大门旁铜雕群”为核心产品。
付款方式	合同签订后 5 个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的 30%作为项目预付款，货物定制完成进场安装前支付合同总价 30%的进度款，合同总价的 40%在本项目经采购人书面验收合格后起 7 个工作日内一次性付清（无息）。
其他要求	<p>1. 投标人于投标文件中提供所投本项目的设计及实施方案【包含(1)本项目实施组织方案（包含进度安排、人员配置、安装方案等）；(2)第1至8项号货物设计效果图及工艺方案（根据所定制货物的相关要求提供）等】，否则，投标文件作无效处理。</p> <p>2. 中标供应商必须提供符合有关质量标准的产品。产品经中标供应商安装调试完毕后，采购人根据招标文件要求、中标供应商投标文件承诺及合同相关条款进行验收。产品验收不满足本文件规定的验收标准的，采购人有权解除合同全部退货，并追究中标供应商法律责任。</p> <p>3. 本项目政府采购预算金额为人民币叁佰壹拾叁万贰仟玖佰零陆元伍角捌分（¥3132906.58），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。</p> <p>4. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p>